

NOTA DE SERVIÇOS - TERRAPLENAGEM / OBRAS DE ARTE CORRENTE (OAC) / OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE)																			
Trecho: Estradas internas no						Município / UF: Prefeitura Municipal de Candiota													
Local: P.A. MADRUGADA E FUNDOS						Volume da seção padrão: 0,58 m³ / m						Larg. plataforma (m): 4,00			Extensão: 29,16 km				
OBSERVAÇÃO: As células na cor VERDE não devem sofrer interferências pelo usuário, devendo este preencher as informações necessárias nas células que estão em AMARELO.														Larg. Revestimento (m): 3,70					
Ponto	Datum:			Localização (km + m)		Descrição dos serviços a executar	Obras de Arte Corrente (OAC) e Obras de Arte Especiais (OAE) a executar			DRENAGEM SUPERFICIAL		ATERRO							
	SIRGAS 2000											Seção longitudinal de cálculo**			Seção cheia		Conformação da plataforma (m²)	Compactação (m³)	
	COORDENADAS UTM			Volume (m³)															
	Zona	E	N	Início	Final		Tipo	Comp. (m)	Nº Alas / Bueiro (un)	Tipo de serviço	Quant.	Extensão (m)	Altura* (m)	DMT (m)	Parcial	Acumulado			
IT-1;101:FT-100	22J	229.622,00	6.474.467,00			INICIO TRECHO 1							1.853,00		DMT≤50	1.081,78	1.081,78	7.412,00	1.081,78
IT-2;3:FT-1	22J	227.981,00	6.474.896,00		01 + 853	FINAL TRECHO 1											1.081,78		
IT-2;3:FT-1	22J	227.981,00	6.474.896,00			INICIO TRECHO 2											1.081,78		
FT-2	22J	227.895,00	6.474.491,00		00 + 424	FINAL TRECHO 2							424,00		DMT≤50	247,53	1.329,32	1.696,00	247,53
IT-2;3:FT-1	22J	227.981,00	6.474.896,00			INICIO TRECHO 3											1.329,32		
IT-4:FT-3;9	22J	226.797,00	6.475.408,00		01 + 785	FINAL TRECHO 3							1.785,00		DMT≤50	1.042,09	2.371,40	7.140,00	1.042,09
IT-4:FT-3;9	22J	226.797,00	6.475.408,00			INICIO TRECHO 4											2.371,40		
FT-4	22J	225.183,00	6.472.822,00		03 + 913	FINAL TRECHO 4							3.913,00		DMT≤50	2.284,42	4.655,82	15.652,00	2.284,42
IT-5	22J	225.706,00	6.473.372,00			INICIO TRECHO 5											4.655,82		
FT-5	22J	225.465,00	6.473.669,00		00 + 409	FINAL TRECHO 5							409,00		DMT≤50	238,77	4.894,59	1.636,00	238,77
IT-6	22J	226.620,00	6.474.075,00			INICIO TRECHO 6											4.894,59		
FT-6	22J	227.370,00	6.472.523,00		02 + 421	FINAL TRECHO 6							2.421,00		DMT≤50	1.413,38	6.307,98	9.684,00	1.413,38
IT-7	22J	226.514,00	6.474.189,00			INICIO TRECHO 7											6.307,98		
FT-7	22J	226.009,00	6.474.119,00		00 + 527	FINAL TRECHO 7							527,00		DMT≤50	307,66	6.615,64	2.108,00	307,66
IT-8	22J	226.592,00	6.474.815,00			INICIO TRECHO 8											6.615,64		
FT-8	22J	225.734,00	6.474.653,00		00 + 896	FINAL TRECHO 8							896,00		DMT≤50	523,09	7.138,73	3.584,00	523,09
IT-9;1102:FT-101	22J	229.260,00	6.478.533,00			INICIO TRECHO 9											7.138,73		
IT-4:FT-3;9	22J	226.797,00	6.475.408,00		05 + 212	FINAL TRECHO 9							5.212,00		DMT≤50	3.042,77	10.181,50	20.848,00	3.042,77
IT-10	22J	228.291,00	6.478.027,00			INICIO TRECHO 10											10.181,50		
FT-10	22J	227.714,00	6.478.391,00		00 + 812	FINAL TRECHO 10							812,00		DMT≤50	474,05	10.655,55	3.248,00	474,05
IT-11	22J	227.894,00	6.478.402,00			INICIO TRECHO 11											10.655,55		
FT-11	22J	227.679,00	6.478.215,00		00 + 293	FINAL TRECHO 11							293,00		DMT≤50	171,05	10.826,60	1.172,00	171,05
IT-12	22J	228.105,00	6.478.153,00			INICIO TRECHO 12											10.826,60		
FT-12	22J	227.791,00	6.477.584,00		00 + 699	FINAL TRECHO 12							699,00		DMT≤50	408,08	11.234,68	2.796,00	408,08
IT-13	22J	226.927,00	6.476.383,00			INICIO TRECHO 13											11.234,68		
FT-13	22J	226.138,00	6.478.032,00		02 + 022	FINAL TRECHO 13							2.022,00		DMT≤50	1.180,45	12.415,12	8.088,00	1.180,45
IT-14	22J	226.791,00	6.476.095,00			INICIO TRECHO 14											12.415,12		
FT-14	22J	224.932,00	6.477.114,00		02 + 716	FINAL TRECHO 14							2.716,00		DMT≤50	1.585,61	14.000,73	10.864,00	1.585,61
IT-15	22J	225.083,00	6.476.740,00			INICIO TRECHO 15											14.000,73		
FT-15	22J	224.151,00	6.476.776,00		01 + 002	FINAL TRECHO 15							1.002,00		DMT≤50	584,97	14.585,70	4.008,00	584,97
IT-16	22J	226.083,00	6.476.816,00			INICIO TRECHO 16											14.585,70		
FT-16	22J	225.347,00	6.478.252,00		01 + 788	FINAL TRECHO 16							1.788,00		DMT≤50	1.043,84	15.629,54	7.152,00	1.043,84
IT-17	22J	226.317,00	6.476.213,00			INICIO TRECHO 17											15.629,54		
FT-17	22J	225.078,00	6.475.323,00		01 + 693	FINAL TRECHO 17							1.693,00		DMT≤50	988,38	16.617,91	6.772,00	988,38
IT-18	22J	225.332,00	6.475.655,00			INICIO TRECHO 18											16.617,91		
FT-18	22J	224.678,00	6.475.883,00		00 + 695	FINAL TRECHO 18							695,00		DMT≤50	405,74	17.023,65	2.780,00	405,74
																	17.023,65		
																	17.023,65		
																	17.023,65		
																	17.023,65		
																	17.023,65		
																	17.023,65		
																	17.023,65		
																	17.023,65		
																	17.023,65		
																	17.023,65		
																	17.023,65		
																	17.023,65		
																	17.023,65		
																	17.023,65		
																	17.023,65		
																	17.023,65		
																	17.023,65		
																	17.023,65		
																	17.023,65		
																	17.023,65		
																	17.023,65		
																	17.023,65		
																	17.023,65		
																	17.023,65		
																	17.023,65		
																	17.023,65		
																	17.023,65		
																	17.023,65		

Ponto	Datum:			Localização (km + m)		Descrição dos serviços a executar	Obras de Arte Corrente (OAC) e Obras de Arte Especiais (OAE) a executar			DRENAGEM SUPERFICIAL		ATERRO					
	SIRGAS 2000											Seção longitudinal de cálculo**			Seção cheia		Conformação da plataforma (m²)
	COORDENADAS UTM			Volume (m³)													
	Zona	E	N	Início	Final							Extensão (m)	Altura* (m)	DMT (m)	Parcial	Acumulado	
Compactação de falso greide?											Sim						
Revestimento Fator de empolamento do solo = 25% Plataforma final do revestimento = 3,70 m Espessura do revestimento = 0,10 m Trecho a ser revestido = 1,00 km de revest.km de vicinal							DAD 14			DEB 11			Dimensões (m) Comprim. (C) = 3,50 m Largura (L) = 2,50 m Altura (H) = 1,50 m Volume/un (m³) 13,125				
							DAD 15			DEB 12							
							DAD 16			DEB 13							
							DAD 17			SARGETA TRIANGULAR DE CONCRETO							
							DAD 18			STC 01			SARGETA TRIANGULAR DE GRAMA STC 02 STC 03 STC 04				
							STG 01			STC 03							
							STG 02			STC 04							
							STG 03										
							STG 04						Marcelo Vaz Leal Engº Civil - CREA RS085578				
Drenagem Extensão dos bigodes = 100 m/km							1 de janeiro, 2025										